



01	COMPUTO METRICO _SCULTURA GIACOMO COSTA - SANTA MARGHERITA LIGURE													
	RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	QUANTITA'		
												parziali	%	totali
			</											


	RIF. PREZZ. (DE)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI							QUANTITA'		
					u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
	15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione;											
				sup. lapidee								1,00		
			SOMMARIO	n.c.								1,00		1,00
	015097a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq;											
												1,00		
			SOMMARIO	n.c.								1,00		1,00

12


02	COMPUTO METRICO_ SCULTURA GIUSTIZIA - SANTA MARGHERITA LIGURE													
	RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	QUANTITA'		
												parziali	%	totali
	</													

RIF.PREZZ. (DE)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI							QUANTITA'		
				u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq su mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq. inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circolanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nel caso di polverizzazione;											
		SOMMARIO	sup. lapidee								1,00		
			n.c.								1,00		1,00
015007a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq;											
		SOMMARIO									1,00		
			n.c.								1,00		1,00

8


03	COMPUTO METRICO_ MONUMENTO GIUSEPPE MAZZINI - SANTA MARGHERITA LIGURE													
	RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	h.m.	coeff.	DIMENSIONI				QUANTITA'			
							num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
														
		PONTEGGI	OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO P.r.o.e. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme anti infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse le eventuali mantovane. Per il primo mese di impiego, inclusi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente											
			SOMMANO		a.c.							1,00		
												1,00		1,00
			SUPERFICI LAPIDEE											
			Riadestazione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni variabili mediante resina epossidica; operazione da valutare a singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per eventuali panni, alla preparazione dei panni stessi o alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura particolare mediante impennatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di 15 cm, su marmo, calcari duri, breccie e travertino con panno in acciaio o in vetroresina in tutte le parti dell'intervento in oggetto											
	15067	MARMO		sup. lapidee	a.c.							1,00		
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
			Disinfezione da colonia di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta;											
	015037a	MARMO												
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
												1,00		
	15022	MARMO	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua o solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni;	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
			Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbavate di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione o dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennello, spazzola, bisturi, spicchi;											
	015041a	MARMO		sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
			depositi con scarsa coerenza o aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione											
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
			Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti;											
	015049f	MARMO		sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
			con microsfabbatrice											
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
			Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di sciolto, graffiti, su superfici in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante idrosabbatrice con sistema a bassa pressione a vortice rotativo elicoidale con granulo neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, per superfici piane;											
	15051	MARMO		sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
			Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti in gesso e malta relativamente coerente;											
	015055e	MARMO												
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
												1,00		1,00
			Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanza profonda massima 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti;											
	015076b	MARMO												

	RIF. PREZZ. (DE)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'			
					u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
			strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:	sup. lapidee								1,00		
			SOMMANO	a.c.								1,00		1,00
015077a		MARMO	Microstrutturatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pilling, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavatura superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%									1,00		
			SOMMANO	a.c.								1,00		1,00
15032		MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silice di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione:											
			SOMMANO	sup. lapidee								1,00		
				a.c.								1,00		1,00
015097a		MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq:									1,00		
			SOMMANO	a.c.								1,00		1,00


04	COMPUTO METRICO_ MONUMENTO GIUSEPPE GARIBALDI - SANTA MARGHERITA LIGURE													
	RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	QUANTITA'		
												parziali	%	totali
		PONTEGGI	OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO P.r.c.e. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme anti infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio o smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione o reti di protezione, escluse le eventuali manovre. Per il primo mese di impiego. Includi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente.											
			SOMMANO		a.c.							1,00		
												1,00		1,00
			SUPERFICI LAPIDEE											
	015037a	MARMO	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta;											
			SOMMANO		a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	15022	MARMO	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua o solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzola, spugna; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico o alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni;	sup. lapidee								1,00		
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
	015041a	MARMO	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellato, spazzola, bisturi, specilli;											
			depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione	sup. lapidee								1,00		
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
	015049f	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti;											
			con microsfabbatrice	sup. lapidee								1,00		
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
	015055a	MARMO	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti in gesso o malta relativamente coerente;											
			SOMMANO		a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	015076b	MARMO	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti;											
			strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica;	sup. lapidee								1,00		
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
	015077a	MARMO	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'eccesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%											
			SOMMANO		a.c.							1,00		1,00

	RIF. PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI							QUANTITA'		
					u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
	15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di otile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione;											
			SOMMARIO	sup. lapidee	n.c.							1,00		
												1,00		1,00
	015097a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq.											
			SOMMARIO	n.c.								1,00		
												1,00		1,00




05 COMPUTO METRICO_ MONUMENTO CAVOUR - SANTA MARGHERITA LIGURE												
RIF.PREZZ. (DE)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'		
				h.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	% totali
												
	PONTEGGI	OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO P.r.o. a. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme anti-infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione o reti di protezione, escluse le eventuali manovre. Per il primo mese di impiego. Includi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente.									1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
15067	MARMO	SUPERFICI LAPIDEE Riaddezione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni variabili mediante resina epossidica; operazione da valutare a singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura o alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi o alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura particolare mediante impialatura con esecuzione di nuovo sedi fino ad una lunghezza massima di 15 cm, su marmo, calcari duri, breccie o travertino con perno in acciaio o in vetroresina in tutte le parti dell'intervento in progetto	sup. lapidee								1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
015037a	MARMO	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta;									1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
15022	MARMO	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua e solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzola, spugna; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni;	sup. lapidee								1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
015041a	MARMO	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazioni di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi con scarsa coerenza o aderenza alla superficie mediante un ciclo di applicazione	sup. lapidee								1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
015049f	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti;	sup. lapidee								1,00	
		con microsfabbatrice									1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
15051	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante idrosabbatrice con sistema a bassa pressione a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, per superfici piano.	sup. lapidee								1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
015055a	MARMO	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti; in gesso o malta relativamente coerente;									1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
015076b	MARMO	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalla superficie circostanti;	sup. lapidee								1,00	
		strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica;									1,00	

RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'			
				u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
		SOMMARIO		a.c.							1,00		1,00
015077a	MARMO	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microessurazione, scalfittura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni. Inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%									1,00		
		SOMMARIO		a.c.							1,00		1,00
15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal	sup. lapidee								1,00		
		SOMMARIO		a.c.							1,00		1,00
015007a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq									1,00		
		SOMMARIO		a.c.							1,00		1,00

06 COMPUTO METRICO_ MONUMENTO UMBERTO I - SANTA MARGHERITA LIGURE												
RIF. PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'		
				u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	% totali
												
		OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO P.r.o.e. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme anti infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluso le eventuali mantovane. Per il primo mese di impiego. Inclusi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente. I prezzi sono comprensivi di progetto preliminare.										
	15067	FONTEGGI									1,00	
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
		SUPERFICI LAPIDEE Riadestazione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni variabili mediante resina epossidica; operazione da valutare a singolo frammento di opera situata sia in ambienti esterni che in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento del o sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli accessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedono l'uso di organi o altra attrezzatura particolare mediante impiantistica con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di 15 cm, su marmo, calcari duri, breccie e travertino con perno in acciaio o in vetroresina in tutte le parti dell'intervento in progetto.										
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	1,00
	01503/a	MARMO										
		Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofici eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta.										
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00
	15022	MARMO										
		Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali fango, guano etc.) con acqua e solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni.										
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	1,00
	015041a	MARMO										
		Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fiscali alterati mediante applicazione di compresso imbevibile di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi sciolubilizzati mediante pennello, spazzola, bisturi, specilli.										
		depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione										
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	1,00
	015049f	MARMO										
		Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere e strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione. Inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti.										
		con microsabbiatrice										
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	1,00
	15051	MARMO										
		Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di solfo, grolli, su superfici in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante idrosabbiatrice con sistema a bassa pressione a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, per superfici piane.										
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	1,00
	015055b	MARMO										
		Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti; in gesso o malta relativamente coerente.										
		SOMMANO		a.c.							1,00	1,00


	RIF. PREZZ. (OEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI							QUANTITA'		
					mm.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
	015076b	MARMO	Stuccatura con malta nei casi di lussurazioni, fratturazioni, mancanze profondo massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti.											
			strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica;	sup. lapidea								1,00		
			SOMMARIO	a.c.								1,00		1,00
	015077a	MARMO	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'assorbimento dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%											
			SOMMARIO	a.c.								1,00		
												1,00		1,00
	15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sul mq effettivamente interessati dal	sup. lapidea								1,00		
			SOMMARIO	a.c.								1,00		1,00
	015087a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti o monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq;											
			SOMMARIO	a.c.								1,00		
												1,00		1,00

4

07 COMPUTO METRICO MONUMENTO VITTORIO EMANUELE - SANTA MARGHERITA LIGURE											
RIF. PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI					QUANTITA'		
				tr.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali % totali
											
		OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO									
	PONTEGGI	P.r.o.e. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per uso e conforme alle norme anti infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione o reti di protezione, escluse le eventuali manovre. Per il primo mese di impiego. Inclusi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente.									
		SOMMANO		a.c.						1,00 1,00	1,00
		SUPERFICI LAPIDEE									
015037a	MARMO	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofici eterotrofici mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta.								1,00 1,00	1,00
		SOMMANO		a.c.						1,00 1,00	1,00
15022	MARMO	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terredoliti, guano etc.) con acqua e solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni.									
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
015041a	MARMO	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione.								1,00 1,00	1,00
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
015049f	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti.									
		con microsfabatrice	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
15051	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di calcare, gres, su superfici in materiale resistente o in buono stato di conservazione mediante idrosabblatrice con sistema a bassa pressione a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, per superfici piano.									
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
015055a	MARMO	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti; in gesso o malta relativamente coerente.								1,00 1,00	1,00
		SOMMANO	a.c.							1,00 1,00	1,00
015076b	MARMO	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti.									
		stiro di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
		SOMMANO	sup. lapidee	a.c.						1,00 1,00	1,00
015077a	MARMO	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfessurazione, microfessurazione, scagliatura, pilling, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%.								1,00	

RIF. PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'			
				u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
15032	MARMO	SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
		Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq. Includi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e dell'uso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione;											
015097a	MARMO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq.									1,00		1,00
		SOMMANO		a.c.							1,00		1,00
		TOTALI LAPIDEI											
115010	BRONZO	SUPERFICI IN BRONZO											
		Pulitura meccanica di manufatti, mediante pennelli, spazzolini, matite a fibre di vetro, bisturi o microtrapano, in presenza di incrostazioni ferrose, calcaree, silicee, croste di particolato atmosferico, patine di corrosione, materiali impiegati in precedenti interventi di restauro; al fine di asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i materiali di precedenti restauri;											
115048	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		rimozione di depositi superficiali compatti; con soluzione di EDTA sale bisodico e tetrasodico;									1,00		1,00
115038	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Pulitura meccanica mediante microsfabatrice con ossido di alluminio di manufatti di grande dimensione in presenza di concrezioni ed incrostazioni di elevato spessore e durezza localizzate in zone altrimenti non accessibili quali interno di getti di fusione;									1,00		1,00
115081	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Trattamento inibitore mediante benzotriazolo di manufatti soggetti a processi di corrosione al fine di formare composti stabili sulla superficie, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della soluzione all'eliminazione dei residui salini dalla superficie alla ripresa localizzata del trattamento per corrosione di lieve entità (da 1 a 5 punti per dmq calcolati in media sulla superficie del manufatto), esclusi gli oneri riguardanti l'eventuale ripetizione del trattamento;									1,00		1,00
115064	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Consolidamento di manufatti mineralizzati e/o di superfici decise, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della soluzione ed alla rimozione degli eccessi di consolidante dalla superficie;									1,00		1,00
115095	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Microstrutturatura di fessure e cricche inclusi gli oneri relativi alla preparazione della resina (opportunamente colorata e caricata) ed alla rifinitura superficiale della reintegrazione;									1,00		1,00
115097C	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Integrazione delle lacune di un manufatto per motivi estetici e/o statici quando la dimensione e la morfologia delle mancanze sia compatibile con un intervento reintegrativo. Includi gli oneri relativi alla preparazione della resina (opportunamente colorata e caricata) alla realizzazione di un supporto provvisorio per il collaggio della stessa ed alla rifinitura superficiale. Valutazione relativa alle modalità dell'intervento, integrazione su una o su entrambi i lati della lacuna, ed alla loro dimensione;									1,00		1,00
115098a	BRONZO	SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		1,00
		Protezione superficiale del manufatto a fine intervento di restauro, con prodotti differenti a seconda dello stato di conservazione dell'opera e dell'ambiente in cui verrà esposta, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali eccessi;									1,00		1,00
		SOMMANO		a.c.							1,00		1,00

18

00 COMPUTO METRICO_ MONUMENTO AI CADUTI- SANTA MARGHERITA LIGURE													
	RIF.PREZZ. (DEI)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	u.m.	coeff.	DIMENSIONI				QUANTITA'		
							num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%
													
		PONTEGGI	OPERE PROVVISORIALI A SERVIZIO DEL MONUMENTO P.r.o.e. Noleggio di ponteggio tubolare completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme anti-infortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, eventuali oneri di progettazione, impianto di messa a terra, segnaletica, illuminazione e reti di protezione, escluse le eventuali mantovane. Per il primo mese di impiego. Inclusi gli oneri di progettazione della struttura da parte di un tecnico qualificato e abilitato ai sensi della normativa vigente.										
			SOMMANO		a.c.							1,00	
												1,00	1,00
			SUPERFICI LAPIDEE										
	015037a	MARMO	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta.										
			SOMMANO		a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	15022	MARMO	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali fango, guano etc.) con acqua e solventi blandi, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni;										
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	015041a	MARMO	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fassulati alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi.										
			depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione										
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	15051	MARMO	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente o in buono stato di conservazione mediante idrosabbatrice con sistema a bassa pressione a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, per superfici piane;										
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	015055e	MARMO	Rimozione meccanica o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti in gesso o malta relativamente coerente.										
			SOMMANO		a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	015076b	MARMO	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti;										
			strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica;										
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00	
												1,00	1,00
	015077a	MARMO	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfessurazione, microfessurazione, scagliatura, pilling, per impedire o rallentare l'assorbimento dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%.										
			SOMMANO		a.c.							1,00	
												1,00	1,00

	RIF. PREZZ. (DE)	MATERIALE	DESCRIZIONE DELLE OPERE	TIPOLOGIE	DIMENSIONI						QUANTITA'			
					u.m.	coeff.	num.	lung.	larg.	alt.	area	parziali	%	totali
	15032	MARMO	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, idrossido di calcio, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sul mq effettivamente interessato dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq. Includi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni. nei casi di polverizzazione											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	015097a	MARMO	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado: da valutare al mq su tutti i mq:											
			SOMMANO	a.c.								1,00		
												1,00		1,00
			TOTALI LAPIDEI											
	115010	BRONZO	SUPERFICI IN BRONZO											
			Pulitura meccanica di manufatti, mediante pannelli, spazzolini, molite a fibre di vetro, bisturi e microtrapano, in presenza di incrostazioni terrose, calcaree, silicee, croste di particellato atmosferico, patine di corrosione. Materiali impiegati in precedenti interventi di restauro; al fine di asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i materiali di precedenti restauri:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115040	BRONZO	rimozione di depositi superficiali compatti; con soluzione di EDTA sale bisodico e tetrasodico:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115036	BRONZO	Pulitura meccanica mediante microsfabbatrice con ossido di alluminio di manufatti di grande dimensione in presenza di concrezioni ed incrostazioni di elevato spessore e durezza localizzate in zone altrimenti non accessibili quali interno di getti di fusione;											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115061	BRONZO	Trattamento inibitore mediante benzotriazolo di manufatti soggetti a processi di corrosione al fine di formare composti stabili sulla superficie, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della soluzione all'eliminazione dei residui salini dalle superfici alla ripresa localizzata del trattamento per corrosione di lieve entità (da 1 a 5 punti per dmq calcolati in media sulla superficie del manufatto), esclusi gli oneri riguardanti l'eventuale ripetizione del trattamento:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115064	BRONZO	Consolidamento di manufatti mineralizzati o di superfici deperse, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della soluzione ed alla rimozione degli eccessi di consolidante dalla superficie:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115095	BRONZO	Microstuccatura di fessure e cricche inclusi gli oneri relativi alla preparazione della resina (opportunamente colorata e caricata) ed alla rifinitura superficiale della reintegrazione:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115007C	BRONZO	Integrazione delle lacune di un manufatto per motivi estetici e/o statici quando la dimensione e la morfologia delle mancanze sia compatibile con un intervento reintegrativo. Includi gli oneri relativi alla preparazione della resina (opportunamente colorata e caricata) alla realizzazione di un supporto provvisorio per il collaggio della stessa ed alla rifinitura superficiale. Valutazione relativa alle modalità dell'intervento, integrazione su una o su entrambi i lati della lacuna, ed alla loro dimensione:											
			SOMMANO	sup. lapidee	a.c.							1,00		
												1,00		1,00
	115098a	BRONZO	Protezione superficiale del manufatto a fine intervento di restauro, con prodotti differenti a seconda dello stato di conservazione dell'opera o dell'ambiente in cui verrà esposta, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali eccessi:											
			SOMMANO	a.c.								1,00		
												1,00		1,00

VIVENDA IMMOBILIARE SRL

RIEPILOGO RESTAURO MONUMENTI SANTA MARGHERITA LIGURE

Cod	Descrizione	Ponteggi a servizio del solo restauro, noleggio e progetto	Restauro
01	STATUA G. COSTA	-	5.220,00 €
02	STATUA GIUSTIZIA	-	5.400,00 €
03	MONUMENTO G. MAZZINI	3.960,00 €	15.500,00 €
04	MONUMENTO G. GARIBALDI	3.510,00 €	7.300,00 €
05	MONUMENTO CAVOUR	4.410,00 €	11.700,00 €
06	MONUMENTO UMBERTO I	3.510,00 €	12.090,00 €
07	MONUMENTO VITTORIO EMANUELE	4.860,00 €	33.000,00 €
08	MONUMENTO AI CADUTI	2.800,00 €	12.740,00 €
TOTALI		23.050,00 €	102.950,00 €
TOTALE PONTEGGI + RESTAURI			126.000,00 €
ONERI SICUREZZA al 5%			6.300,00 €
ILLUMINAZIONE STATUE + CASTELLO			19.600,00 €
GESTIONE DELLA COMMESSA, SOPRALLUOGHI TECNICI, REDAZIONE SAL			15.500,00 €
TOTALE GENERALE			167.400,00 €

f